

01	settembre 2009	Prima Emissione			
EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

		REGIONE LAZIO COMUNE DI CASSINO			
Attuazione del P.P. denominato "Master Plan per il Polo Universitario della Folcara" REALIZZAZIONE DEL COLLEGE STUDENTI 2° STRALCIO FUNZIONALE DI AMPLIAMENTO PER ULTERIORI N.146 POSTI ALLOGGIO <i>(Legge n.338/2000, D.M. n.42 e n.43 del 22.05.2007)</i>					
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO		Titolo Tavola LISTA DELLE CATEGORIE E PROVVISI PER L'OFFERTA PREZZI			
		Scala	Fase PROGETTO ESECUTIVO	N.ro Progetto 010-09	N.ro Tavola A.3.T.008.00.00

Cassino
Frosinone

pag. 1

LISTA DELLE CATEGORIE E PROVVISI PER L'OFFERTA PREZZI

OGGETTO: Attuazione del P.P. denominato "Master Plan per il Polo Universitario della Folcara" - REALIZZAZIONE DEL COLLEGE STUDENTI
2° STRALCIO FUNZIONALE DI AMPLIAMENTO PER ULTERIORI 146
POSTI ALLOGGIO

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO - Università degli Studi di Cassino

Data,

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SOMMANO...	m ³	2'369,86			
2 A02.01.009.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille SOMMANO...	m ³	140,00			
3 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... meccanici che manuali: Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SOMMANO...	m ³	867,64			
4 A02.02.001.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SOMMANO...	m ³	844,03			
5 A02.02.001.f	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... li per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente da cave SOMMANO...	m ³	140,00			
6 A03.01.005	Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le ... finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq sono computati in base alla suddetta superficie considerata minima. SOMMANO...	mq	239,60			
7 A03.01.006.0 a	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la ... Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento SOMMANO...	mq/mm	8'913,60			
8 A03.01.009.b	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... o a rifiuto in discarica					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
17 A06.01.004.b .04	superficie trasversale > 800 cm2, per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 30 N/mm2 SOMMANO...	m3	269,00			
18 A06.01.004.c .03	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 35 N/mm² SOMMANO...	m³	73,00			
19 A06.02.001.a	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... i di spessore < 150 mm, per pilastri di superficie trasversale < 800 cm2, per solette di spessore < 150 mm: Rck 30 N/mm2 SOMMANO...	m3	114,60			
20 A06.02.002	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... 8 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non: lavorato in cantiere SOMMANO...	kg	101'092,69			
21 A06.03.001.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOMMANO...	kg	634,00			
22 A06.03.001.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal ... dazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo), per pilastri, per pareti rettilinee in elevazione SOMMANO...	m2	1'253,82			
23 A07.01.002.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal ... rme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde e superfici curve SOMMANO...	m2	1'408,10			
24 A07.03.003	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro idoneo a sopportare, o ... a regola d'arte, escluso il ferro delle armature supplementari agli elementi prefabbricati: per altezza totale di 24 cm SOMMANO...	m2	1'650,00			
	Massetto di sabbia e cemento nelle porzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	cm SOMMANO...	m ²	76,00			
25 A08.01.022.d	Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... di un metro fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm SOMMANO...	m	540,00			
26 A08.01.023.d	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SOMMANO...	m	440,00			
27 A09.01.002.b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m ³ di pozzolana, di qualsiasi genere ... ventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale SOMMANO...	m ³	48,06			
28 A09.01.006.a	Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la rabocatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ... esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero locale SOMMANO...	m ²	56,28			
29 A10.01.012.a	Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite: telo in polietilene da 0,2 mm SOMMANO...	m2	3'295,40			
30 A11.02.001.d .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... 8 kg/m ³ con superficie gofrata su entrambi i lati, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm SOMMANO...	m ²	816,00			
31 A11.02.001.d .02	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... m ³ con superficie gofrata su entrambi i lati, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più SOMMANO...	m ²	816,00			
32 A12.01.003.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... re per dare l'opera finita: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m ²	3'038,37			
33 A12.01.003.f	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... e quanto occorre per dare l'opera finita: sovrapprezzo per l'applicazione su superfici orizzontali (Percentuale 10 %)					
	SOMMANO...	m ²	6'466,00			
34 A12.01.004.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... ; compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l'opera finita: con base di cemento					
	SOMMANO...	m ²	20'481,80			
35 A12.01.019	Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.					
	SOMMANO...	m	3'850,00			
36 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale					
	SOMMANO...	m ²	462,00			
37 A14.01.018.b .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale					
	SOMMANO...	m ²	3'528,00			
38 A14.02.001.b .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca					
	SOMMANO...	m ²	1'684,18			
39 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta posto in opera con malta bastarda: dimensioni 8 x 30 cm, tinta unita naturale, granigliato naturale					
	SOMMANO...	m	4'078,40			
40 A15.01.002.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... tardo, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: marmo bianco di Carrara					
	SOMMANO...	m ²	298,73			
41 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilate, sigillature: travertino SOMMANO...	m ²	66,66			
42 A15.01.004.a	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per marmi SOMMANO...	m ²	418,04			
43 A17.01.004.a	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a freddo SOMMANO...	kg	5'150,00			
44 A17.01.007	Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi ... orna o dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare l'opera compiuta SOMMANO...	kg	3'298,80			
45 A17.02.001.c	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi SOMMANO...	kg	11'184,00			
46 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale SOMMANO...	kg	9'376,80			
47 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm SOMMANO...	kg	554,09			
48 A17.02.004.f	Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per ... un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in profilati tubolari zincati SOMMANO...	m ²	64,80			
49 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto a ltro necessario per ottenere un prodotto finito secondo					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	norma UNI-E-14.07.000.0 SOMMANO...	kg	20'560,80			
50 A19.02.002.b	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per ... tate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 24 x 24 cm, spessore 8 cm SOMMANO...	m ²	64,36			
51 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio SOMMANO...	m ²	18'797,62			
52 B01.02.010.b	Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso e con ... ne, compresa la semina a miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 m ² : con terre fornite dall'impresa SOMMANO...	m ²	842,30			
53 B01.03.001.a	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emuls ... kg/m ² di emulsione e 10 litri/m ² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 10 cm SOMMANO...	m ²	4'859,08			
54 B01.03.005.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato SOMMANO...	m ³	603,58			
55 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... ere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura calcarea SOMMANO...	m ³	233,80			
56 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di prescritta per ... dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3 SOMMANO...	m ²	3'340,00			
57 B01.05.043.b .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m ² : con massello di spessore 8 cm, larghezza 20 ÷ 25 cm, lunghezza 10 ÷ 16 cm: finitura					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	superiore standard altri colori SOMMANO...	m ²	1'454,40			
58 B01.06.009.b	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 425 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm SOMMANO...	m	950,00			
59 B02.01.003.a .02	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio", con ... e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: 1) per pressioni fino a PN 15 - del diametro di 50 mm SOMMANO...	m	120,00			
60 B02.01.003.a .04	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio", con ... e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 80 mm SOMMANO...	m	80,00			
61 B02.01.003.a .05	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio", con ... e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 100 mm SOMMANO...	m	400,00			
62 B02.01.006.b .03	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen ... e dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 32 mm SOMMANO...	m	700,00			
63 B02.01.007.a .10	Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitari ... e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 315 mm SOMMANO...	m	30,00			
64 B02.03.001.c	Tubi in calcestruzzo vibrocompressso con incastro maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia. I manufatti dovranno essere p ... nterro, l'eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del diametro interno di 400 mm- spess. minimo mm 40 SOMMANO...	m	100,00			
65 B02.03.001.d	Tubi in calcestruzzo vibrocompressso con incastro maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia. I manufatti					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	dovranno essere p ... nterro, l'eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del diametro interno di 500 mm- spess. minimo mm 45 SOMMANO...	m	150,00			
66 B02.03.018.b .01	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato non in pressione ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m ² del diametro esterno di 160 mm spessore 4,0 mm SOMMANO...	m	280,00			
67 B02.03.018.b .02	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato non in pressione ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m ² del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm SOMMANO...	m	650,00			
68 B02.03.018.b .03	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato non in pressione ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m ² del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2 mm SOMMANO...	m	320,00			
69 B02.03.018.b .04	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato non in pressione ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m ² del diametro esterno di 315 mm spessore 7,7 mm SOMMANO...	m	300,00			
70 B02.04.005.e	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm SOMMANO...	cad	35,00			
71 B02.04.005.h	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm SOMMANO...	cad	35,00			
72 B02.04.005. m	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm SOMMANO...	cad	8,00			
73	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
B02.04.005.p	prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 130x130 cm, spessore 20 cm SOMMANO...	cad	8,00			
74 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... isso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto) SOMMANO...	cad	17,00			
75 B02.05.001.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... o circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del peso totale di circa 84 kg SOMMANO...	cad	43,00			
76 B02.05.006	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico SOMMANO...	kg	1'250,00			
77 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano SOMMANO...	m³	190,64			
78 C01.05.013	Dissuasore mobile. Fornitura in opera di dissuasore mobile in pietra o specie simile di forma cilindrica > kg 100, h 0,40, diametro 0,40 SOMMANO...	cad	12,00			
79 C02.01.012	Carpinus betulus: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 20/25 cm, in zolla. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le op ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attaccamento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	7,00			
80 C02.01.021	Ginkgo biloba: altezza 5,00/5,50 m, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operaz ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attaccamento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	4,00			
81 C02.01.052	Quercus rubra: altezza 6,00/7,00 m, circonferenza fusto 30/35 cm, in vaso.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operaz ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	2,00			
82 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO...	cad	303,75			
83 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... luso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) SOMMANO...	cad	449,50			
84 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) SOMMANO...	cad	765,25			
85 D01.01.001.d	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto SOMMANO...	cad	146,00			
86 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. Include le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K SOMMANO...	cad	638,25			
87 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio SOMMANO...	cad	655,25			
88 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando SOMMANO...	cad	800,25			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
89 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T SOMMANO...	cad	568,40			
90 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola SOMMANO...	cad	174,30			
91 D01.02.001.c	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SOMMANO...	cad	601,30			
92 D01.02.002.a	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: escluse le opere murarie SOMMANO...	cad	635,70			
93 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura SOMMANO...	cad	667,70			
94 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli SOMMANO...	cad	1'331,00			
95 D02.03.001c	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm ² SOMMANO...	m	12'570,00			
96 D02.03.001d	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm ² SOMMANO...	m	1'050,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
97 D02.03.001f	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm ² SOMMANO...	m	400,00			
98 D02.03.001g	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm ² SOMMANO...	m	840,00			
99 D02.03.001h	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm ² SOMMANO...	m	430,00			
100 D02.03.001i	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) unipolari, con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a r ... corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 50 mm ² SOMMANO...	m	900,00			
101 D02.03.001j	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) unipolari, con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a r ... corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 70 mm ² SOMMANO...	m	300,00			
102 D02.03.002b	Cavo isolato con gomma - FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) bipolari, con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a r ... corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ² SOMMANO...	m	4'180,00			
103 D02.03.003g	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm ² SOMMANO...	m	200,00			
104 D02.03.004b	Cavo isolato con gomma - FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) quadripolari, con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e ... corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 4 - sezione 2,5 mm ²					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m	1'600,00			
105 D02.03.004c	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... o, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm ²					
	SOMMANO...	m	320,00			
106 D02.03.004h	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+25 mm ²					
	SOMMANO...	m	230,00			
107 D02.03.004i	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm ²					
	SOMMANO...	m	510,00			
108 D02.03.004j	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x70+35 mm ²					
	SOMMANO...	m	130,00			
109 D02.04.004g	Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (... -7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm ²					
	SOMMANO...	m	50,00			
110 D02.08.001d	CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi ... teriale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + T					
	SOMMANO...	m	7'670,00			
111 D02.08.001f	CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi ... n materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: Non Schermato Formazione a coppia 4 x 2 x 0,6					
	SOMMANO...	m	2'000,00			
112 D02.09.001.b	Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
113 D04.04.006	tubazione, compreso ogni accessorio, in opera SOMMANO...	m	4'000,00			
114 D04.04.007	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera SOMMANO...	cad	152,00			
115 D05.01.013	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera SOMMANO...	cad	40,00			
116 D05.37.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x 80 SOMMANO...	m	622,00			
117 D05.37.004	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguento, in opera: diametro esterno mm 25 SOMMANO...	m	1'222,40			
118 D05.37.006	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguento, in opera: diametro esterno mm 32 SOMMANO...	m	828,00			
119 D05.41.003	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguento, in opera: diametro esterno mm 50 SOMMANO...	m	414,00			
120 D06.04.002.a	Tubo termoplastico rigido autoestinguento per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 80 SOMMANO...	m	320,00			
121 D06.10.001.c	Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70mm, per illuminazione in emergenza, predisposta per il funzionamento permanente con autonomia 1 ora, corpo in alluminio est ... fasamento, eventuale giunto di connessione dei moduli, e lampada fluorescente da 4000 K, in opera: per 1 lampada da 18 W SOMMANO...	cad	64,00			
122 D06.11.002.e	Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richius ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 5,5 - attacco diam 60 mm SOMMANO...	cad	15,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
123 D08.01.013	Suoneria a ronzio installabile sia a parete che in scatola da frutto, 6/24 V, in opera: SOMMANO...	cad	44,00			
124 D08.01.015.a	Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario con eventuale punto mediano del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 50 VA SOMMANO...	cad	40,00			
125 D11.08	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera SOMMANO...	cad	15,00			
126 D11.11	Modulo complementare per dispersore, in acciaio INOX, compreso scavo e qualsiasi opera muraria, in opera SOMMANO...	cad	15,00			
127 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 ... , sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm SOMMANO...	cad	65,00			
128 D12.04.003	Regolatore di velocità per aspiratori/ventilatori, completo di commutatore per la inversione del senso di rotazione, da 110 a 240 W da 1 a 3 A, sia in esecuzione da incasso che sporgente, comprese le opere murarie, in opera SOMMANO...	cad	65,00			
129 D13.01.060	Termostato EIB per il controllo di impianti termici. L'uscita del termostato può emettere a scelta un segnale di regolazione ON/OFF o continuo (regolazione analogica) per la climat ... po 6120 U. Posto in opera a regola d'arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte). SOMMANO...	cad	332,00			
130 E01.01.004.a	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 °C interni, costituito da isolante in polistirolo estruso da ... o al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. SOMMANO...	cadauno	48,00			
131 E01.01.004.b	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 °C interni, costituito da isolante in polistirolo estruso da ... o al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. SOMMANO...	m2	4'030,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
132 E01.02.001.a	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 3/4" (mm 26,9) SOMMANO...	kg	251,04			
133 E01.02.001.b	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 1" 1/2 (mm 48,3) SOMMANO...	kg	4'955,92			
134 E01.02.001.c	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 2" 1/2 (mm 76,1) SOMMANO...	kg	2'932,00			
135 E01.02.008.d	Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø 3/4" lato ferro e 1/2" lato rame: con 8 derivazioni SOMMANO...	cadauno	75,00			
136 E01.09.002.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di ... aratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Valvola a tre vie misc.DN25 PN16 KV 6,3 con mot 24VCC. SOMMANO...	cadauno	78,00			
137 E01.10.007.a	Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua - freon - ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti, barriera di vapore e finitura esterna: spessore 20 mm SOMMANO...	m2	190,86			
138 E01.10.008.a	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 3/8 fino 1" SOMMANO...	m2	3,60			
139 E01.10.008.b	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 1" fino a 2" SOMMANO...	m2	172,12			
140 E01.10.008.c	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione oltre 2" SOMMANO...	m²	54,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
141 E01.12.011.e	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 1" SOMMANO...	cadauno	150,00			
142 E01.12.013.g	Rubinetto: rubinetto a maschio per acqua Ø 1"-1/4 SOMMANO...	cad	28,00			
143 E02.01.009.a .02	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm SOMMANO...	cad	113,00			
144 E02.01.009.b .02	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm SOMMANO...	cad	50,00			
145 E02.01.010.b	Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm SOMMANO...	cad	135,00			
146 E02.02.005	Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e simili, in opera con le necessarie saldature, murature ed ogni lavorazione. SOMMANO...	kg	456,00			
147 E02.02.014.a	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1/2". SOMMANO...	cadauno	16,00			
148 E02.02.014.b	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 3/4". SOMMANO...	cadauno	1,00			
149 E02.02.014.c	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1". SOMMANO...	cadauno	3,00			
150 E02.02.014.d	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1" 1/4. SOMMANO...	cadauno	251,00			
151 E02.02.014.e	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
152 E02.02.014.f	scarico, fornite e poste in opera: da 1" 1/2. SOMMANO...	cadauno	17,00			
153 E02.02.030.c	Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 2". SOMMANO...	cad	6,00			
154 E02.02.032	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato d ... ni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro. SOMMANO...	cadauno	101,00			
155 E02.02.037.b	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il ... osta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero. SOMMANO...	cad	65,00			
156 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da ... /2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa SOMMANO...	cad	64,00			
157 E04.01.002.a .01	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... o della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900mm SOMMANO...	cad	9,00			
158 E04.01.002.a .02	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm SOMMANO...	cad	9,00			
159 E04.01.002.b .01	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... cendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300 mm SOMMANO...	cad	16,00			
159 E04.01.002.b .03	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... a porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm SOMMANO...	cad	16,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
160 E04.01.005.a	muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm SOMMANO...	cad	4,00			
161 E04.01.005.b	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna SOMMANO...	cad	19,00			
162 E04.01.015	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno SOMMANO...	cad	4,00			
163 E04.03.001	Elettromagnete di ritegno a parete completo di ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato SOMMANO...	cad	38,00			
164 E04.03.004.a .01	Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni d ... one, attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso SOMMANO...	cad	14,00			
165 E04.03.006	Idrante soprassuolo rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9488 "Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprassuolo di ghisa", altezza minima colonna da terra 400 ... DR: flangia di attacco DN 80, n. 2 attacchi 70 UNI 810 designazione esemplificativa: idrante UNI 9485 - 80 AR (2/70) 860 SOMMANO...	cad	1,00			
166 E04.04.011	Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del ti ... 'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto) SOMMANO...	cad	31,00			
167 E04.04.024	Rivelatore di tipo termovelocimetrico a temperatura fissa a doppio termistore. Tensione di funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C +80°C. Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%. SOMMANO...	cad	96,00			
	Modulo per la ripetizione remota delle segnalazioni analogiche per 16-32 segnalazioni. Dotato di led di segnalazione per stato di allarme, guasto generale, presenza comunicazione, cicalino locale e tasto di tacitazione/riconoscimento, completo di interfaccia a centrale. Alimentazione 24Vdc. SOMMANO...	cad	68,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
168 E04.04.027	Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del vetro. SOMMANO...	cad	23,00			
169 E04.04.030	Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza. SOMMANO...	cad	10,00			
170 E04.05.004	Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo, spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo montato su supporto in alluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme ... 2, n. 524, rappresentazione in colore bianco di persona in fuga e freccia indicatrice, sfondo verde con scritta «USCITA» SOMMANO...	cad	200,00			
171 PA-II-001a	Quercus specie americana (a fogliame giallo in autunno), circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenz ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	2,00			
172 PA-II-001b	Quercus coccinea, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	1,00			
173 PA-II-001c	Hypericum calcinum, altezza cm. 40÷60, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (formazio ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	1,00			
174 PA-II-001d	Liquidambar styraciflua, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni prepar ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	3,00			
175 PA-II-001f	Prunus Pissardii, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	3,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
176 PA-II-001g	Morus Alba, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (forma ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	4,00			
177 PA-II-001h	Cercis siliquastrum, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparator ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	1,00			
178 PA-II-001i	Corylus avellana (anche varietà contorta), altezza cm. 150÷180, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazio ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	3,00			
179 PA-II-001j	Punica granatum varietà nana, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (formazione di buc ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	2,00			
180 PA-II-001m	Lavandula spica, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (formazione di buche ecc.) e tu ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	302,00			
181 PA-II-001n	Viburnus Tinus altezza cm 50, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (formazione di buc ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	3,00			
182 PA-II-001o	Quercus ilex, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso. Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni preparatorie (for ... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare. SOMMANO...	cad	16,00			
183 PA-II-001p	Paleria in castagno trattato, diametro in testa cm 12÷15, altezza variabile da 250 a 300 cm con materiale plastico per l'aggancio, disposti in 3 unità per ogni albero. SOMMANO...	cad	45,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
184 PA-II-002	Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di calcestruzzo alleggerito di argilla espansa delle dimensioni modulari di cm 20x25 e spessore di cm 29,5, aventi percentuale di for ... lle prescrizioni antisismiche, nonchè quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della muratura. SOMMANO...	m2	277,60			
185 PA-II-003	Muratura da intonacare per pareti divisorie tra unità abitative eseguita in blocchi tipo "Lecablocco Fonoisolante" o equivalenti, aventi dimensioni modulari 20x25 e spessore di cm ... e prescrizioni antisismiche, nonchè quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della muratura. SOMMANO...	m2	380,76			
186 PA-II-004a	Tramezzatura realizzata con elementi pieni in argilla espansa tipo "Lecablocco Lecalite T8" o equivalenti, di dimensioni nominali cm 8 x 28 x 55, posati nello spessore cm 8, aventi ... naco sottile, compresa la formazione di architravi, mazzette e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. SOMMANO...	m2	1'339,50			
187 PA-II-004b	Tramezzatura realizzata con elementi pieni in argilla espansa tipo "Lecablocco Lecalite T10 pieno" o equivalenti, di dimensioni nominali cm 10 x 28 x 55, posati nello spessore cm 1 ... naco sottile, compresa la formazione di architravi, mazzette e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. SOMMANO...	m2	598,51			
188 PA-II-005	Realizzazione di strato impermeabile all'acqua, all'anidride carbonica, ai cloruri ed ai solfati, tipo "Mapelastic" o equivalente, a protezione di opere in calcestruzzo, tramite ra ... fornitura e posa in opera della rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia dim. min. 4x4,5 mm. SOMMANO...	m2	948,40			
189 PA-II-006	Insonorizzazione di solai piani di calpestio eseguita con manto di pannelli acustici ed antivibranti in granuli di gomma vulcanizzata dello spessore di mm 5, tipo "ISOLGOMMA" o equ ... trato con il supporto bitumato rivolto verso l'alto, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare l'opera finita. SOMMANO...	cadauno	881,80			
190 PA-II-007	Giunto di dilatazione a pavimento costituito da profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate e profilo portante centrale ad H in alluminio, guarnizione elastica ... nti, eseguito a perfetta regola d'arte con tutte le dovute accortezze per la perfetta continuità del piano di calpestio. SOMMANO...	m	71,00			
191 PA-II-009	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox es ... aldata fino a 200 °C, attacchi flangiati, completa di controflangia, bulloni e guarnizioni: Diametro Nominale					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	80 mm (3") SOMMANO...	cadauno	3,00			
192 PA-II-010	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox es ... ldata fino a 200 °C, attacchi flangiati, con pletta di controflangia, bulloni e guarnizioni: Diametro Nominale 100 mm (4") SOMMANO...	cadauno	11,00			
193 PA-II-012	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, carrabili: delle dimensioni 40 x 50 cm SOMMANO...	cad	113,00			
194 PA-II-013	Cigli per marciapiedi in travertino sez. 12x25cm. levigato sul piano e costa, maschiati o zancati, smussati e non, in opera compreso eventuale scavo, sottostante fondazione in calc ... dell'incastro o della zancatura, da resinare, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	m	210,00			
195 PA-II-014	Pavimento in grès porcellanato di prima scelta con piastrelle delle dimensioni di cm. 30x30 per esterni con finitura strutturata tipo "Ardesia verde" e colori a scelta della D. L., ... a ultimata da eseguirsi con segatura o anche con acido e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	m2	1 784,57			
196 PA-II-015	Rivestimento di impianto idrico sanitario realizzato mediante pannelli di cartongesso antiumido fissati mediante viti autofilettanti su struttura costituita da guide fissate a pavi ... mo, compresa la pulizia finale e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	495,00			
197 PA-II-016	Apparecchio di illuminazione stradale per montaggio su palo, tipo "iGuzzini Delphi" fornito e posto in opera completo di lampada agli alogenuri metallici 140W HIY (CTO-TW) tipo "Ph ... Il tutto fornito e posto in opera compresi i cablaggi ed i collegamenti elettrici eseguiti a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	21,00			
198 PA-II-017	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto armato, compensato a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m., con colore a scelta della D.L. SOMMANO...	m2	525,80			
199 PA-II-017a	Finitura per pareti esterne su intonaco civile o su rivestimento a cappotto, realizzata con rivestimento minerale in pasta a base di silicato di potassio modificato (tonachino o eq ... rna della scanalatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte, con colori a scelta della D.L.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
200 PA-II-018	Pavimentazione in selci di pietra naturale di prima scelta di dimensioni variabili, compreso l'allettamento e la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale, il tagli ... anufatti, chiusini o griglie da circoscrivere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	m2	6'487,62			
201 PA-II-019	Pavimentazione autolivellante di spessore minimo di mm 2, antiacido, decontaminabile, resistente agli oli, detergenti e carburanti, eseguita mediante l'impiego di resine epossidiche ... esente prezzo, in conglomerato cementizio meccanicamente solido a base di calce e cemento dello spessore minimo di 6 cm. SOMMANO...	m2	44,10			
202 PA-II-020	Fornitura e posa in opera di coprigiunto in lamiera 8/10 preverniciata sagomata per rivestimento giunti a cappotto SOMMANO...	m	132,00			
203 PA-II-021	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne verticali e soffitti, eseguito mediante pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato caricato in pasta con grafite tag ... compensato a parte con classe di reazione a fuoco del materiale di finitura non superiore alla classe A2 (ex classe 1). SOMMANO...	m2	2'891,30			
204 PA-II-022	Lastre di marmo a scelta della D.L. con battente per soglie dello spessore di 3 cm, di larghezza superiore a 18 cm, con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, s ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe. SOMMANO...	m2	418,04			
205 PA-II-023	Bussola scorrevole per interni tipo "Scigno" o equivalente, costituita da controtelaio con struttura autoportante in acciaio che consente l'alloggiamento dell'anta scorrevole a sc ... anto altro occorra per dare l'infilso montato e perfettamente funzionante: ad un'anta della luce di circa 90 x 210 cm. SOMMANO...	cadauno	4,00			
206 PA-II-024	Bussola per interni con telaio in alluminio e finitura elettroanodizzato adatto al fissaggio mediante tasselli o viti autofilettanti, cardini in alluminio nero con boccola in nylon ... rosette o placca, cilindro tipo Yale con due chiavi, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. SOMMANO...	m2	46,44			
207 PA-II-025a	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... funzionante; a) Serramento a 1 battente ad asse verticale e sopralluce a vasistas, dimensioni: 1,78x1,55 m (2,76 mq)					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	cadauno	70,00			
208 PA-II-025b	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... funzionante; b) Serramento a 2 battenti ad asse verticale e sopralluce a vasistas, dimensioni: 1,35x1,75 m (2,36 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	64,00			
209 PA-II-025c	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... cia con scrocco e mandata, maniglia interna e pomello esterno, 2 specchiature fisse: dimensioni: 3,48x2,72 m (9,46 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	31,00			
210 PA-II-025d	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... ia con scrocco e mandata, maniglia interna e pomello esterno, 2 specchiature fisse: dimensioni: 4,28x2,72 m (11,64 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	31,00			
211 PA-II-025e	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... ; h) Finestra con 1 apertura centrale scorrevole e 2 specchiature laterali fisse: dimensioni: 3,25x1,35 m (4,39 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
212 PA-II-025f	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... di 100 kg/cad, serratura con chiusura triplice, maniglia interna e pomello esterno: dimensioni: 7,56x2,65 m (20,03 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
213 PA-II-025g	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... di 100 kg/cad, serratura con chiusura triplice, maniglia interna e pomello esterno: dimensioni: 0,85x2,70 m (2,30 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
214 PA-II-025h	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... tamente funzionante; v) Vetrata con 3 aperture a vasistas e 3 specchiature fisse: dimensioni: 4,35x2,70 m (11,75 mq)					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
215 PA-II-025i	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
216 PA-II-025I	termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... ettamente funzionante; z) Vetrata con 2 aperture a vasistas e 1 specchiatura fissa: dimensioni: 1,60x2,70 m (4,32 mq) SOMMANO...	cadauno	4,00			
217 PA-II-025m	Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm, valore di t ... tamente funzionante; za) Vetrata con 2 aperture a vasistas e 6 specchiature fisse: dimensioni: 6,06x2,65 m (16,06 mq) SOMMANO...	cadauno	6,00			
218 PA-II-026	Sovrapprezzo agli infissi per vetrata termoisolante composta da lastra interna con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto m ... rcapedine di 16 mm in gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate. SOMMANO...	mq	1'022,59			
219 PA-II-028a	Copertura in policarbonato su struttura di sostegno in acciaio, compreso e compensato nel prezzo: - Struttura di sostegno costituita da arcarecci e rompitratta in profilati a fred ... in opera secondo le specifiche tecniche delle case produttrici delle lastre di policarbonato e del sistema di fissaggio. SOMMANO...	m2	443,35			
220 PA-II-029	Serbatoio di recupero delle acque piovane in polietilene monoblocco opportunamente nervato per resistere alle pressioni di interramento. L'impianto dovrà essere completo dei tubi d ... in cls dedicato, coperchi sui passi d'uomo, pompa sommersa da 2 kW, platea di base in cls di : della capacità di 20 mc. SOMMANO...	cadauno	5,00			
221 PA-II-034	Impianto fotovoltaico realizzato con pannelli complanari alle lastre di copertura dell'edificio tipo "ENERCOVER TOP" o equivalenti, costituiti da una lamiera ad alta resistenza ant ... e amministrative per l'allaccio in rete e per il conto energia. Della potenza complessiva installata pari a kWp 75,61. SOMMANO...	kWp	75,61			
222 PA-II-035	Impianto idrico-sanitario per un bagno tipo per alloggio costituito da lavabo, doccia, bidet e vaso igienico, compreso: -Unità di supporto per vaso sospeso autoportante con casset ... to fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, escluso montaggio apparecchi sanitari, rubinetteria e sifoneria. SOMMANO...	cadauno	65,00			
	Impianto idrico-sanitario per un servizio igienico comune tipo costituito da 5 lavabi e 3 vasi igienici, compreso: -N. 3 unità di supporto per vaso sospeso autoportante con casset ... to fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, escluso montaggio apparecchi sanitari, rubinetteria e sifoneria. SOMMANO...	cadauno	8,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
223 PA-II-036	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... ini metallici, opere murarie e quanto altro necessario per darlo perfettamente funzionante: sospeso con scarico a parete SOMMANO...	cad	89,00			
224 PA-II-039	Tubo di acciaio da un pollice rivestito con materiale plastico ovvero a superficie corrugata fissato lungo il perimetro del locale ad altezza di 80 cm dal pavimento e distanza di 50 mm dalle pareti SOMMANO...	m	168,00			
225 PA-II-040	Implementazione del quadro elettrico generale di BASSA TENSIONE mediante armadio in struttura metallica anche modulare prefabbricata, elettrosaldata e pressopiegata, verniciata a f ... 7 int. aut. mag. 35 KA - 160 A - n. 7 moduli diff. 160 A - n. 1 int. aut. mag. 25 KA - 50 A - n. 1 moduli diff. 50 A SOMMANO...	cad	1,00			
226 PA-II-041	Quadro elettrico zona 9 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, in ... - n. 1 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30 mA - n. 2 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
227 PA-II-042	Quadro elettrico zona 10 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 'AC' 4P 80-125A 300 mA - n. 12 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA - n. 1 piastra fissaggio su DIN35 SOMMANO...	cad	1,00			
228 PA-II-043	Quadro elettrico zona 11 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 20A bob 230 Vac - n. 15 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 12 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
229 PA-II-044	Quadro elettrico zona 12 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 20A bob 230 Vac - n. 14 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 5 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
230 PA-II-045	Quadro elettrico zona 13 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
231 PA-II-046	protezione IP 55, i ... 2P <32A 300 mA - n. 1 moduli differ. 'AC' 2P 40-63A 300 mA - n. 4 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
232 PA-II-047	Quadro elettrico zona 22 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... sezionabile 3P+N 20A - n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac - n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
233 PA-II-048	Quadro elettrico zona 23 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 20A - n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac - n. 7 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 1 piastra fissaggio su DIN35 SOMMANO...	cad	1,00			
234 PA-II-049	Quadro elettrico zona 24 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... sezionabile 3P+N 20A - n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac - n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
235 PA-II-050	Quadro elettrico zona 25 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 1NO 20A bob 230 Vac - n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
236 PA-II-051	Quadro elettrico zona 26 costituito da armadio da parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di protezione IP 55, i ... 1NO 20A bob 230 Vac - n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
237 PA-II-052	Quadro elettrico alloggi simplex/duplex, sale studio, sale riunioni, serv. igienici comuni, ufficio responsabile, magazzino, archivio, guardaroba, deposito biancheria, costituito ... n. 1 int. aut. magnetot. 2P 16A 4,5kA - n. 1 int. aut. magnetot. 2P 10A 4,5kA - n. 1 int. aut. magnetot. 2P 6A 4,5kA SOMMANO...	cad	87,00			
237 PA-II-052	Quadro elettrico lavanderia costituito da centralino da parete per installazione di apparecchiature modulari, in resina, IP54/65, con portello opaco, predisposto per 9 moduli, incl ... differ. 'AC' 4P 40-63A 30 mA - n. 1 int. aut. magnetot. 4P 50A 4,5kA - n. 1 centralino da parete in resina 9 moduli SOMMANO...	cad	1,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
238 PA-II-053	Quadro elettrico parcheggio bici, costituito da centralino da parete per installazione di apparecchiature modulari, in resina, IP54/65, con portello opaco, predisposto per 9 moduli ... 1 int. aut. magnetot. 2P 16A 4,5kA - n. 2 int. aut. magnetot. 2P 10A 4,5kA - n. 1 int. aut. magnetot. 2P 6A 4,5kA SOMMANO...	cad	8,00			
239 PA-II-054	Quadro elettrico impianto recupero e trattamento acque di prima pioggia costituito da armadio in vetroresina da esterno; grado di protezione non inferiore a IP65; completo delle ca ... 1NO 20A bob 230 Vac - n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA - n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA SOMMANO...	cad	1,00			
240 PA-II-055	Impianto citofonico realizzato con cablaggio mediante sistema digitale tipo "Simplebus" a 2 fili in parallelo non polarizzati, senza la necessità di conduttori di ritorno dai singo ... elettronici da inserire nell'apparecchio citofonico degli alloggi per diversificare il suono della chiamata fuori porta. SOMMANO...	cad	1,00			
241 PA-II-056	Cassette di ripartizione a parete per il raggruppamento in zone delle utenze telefoniche, con capacità massima pari a 100 coppie, completo di: telaio di compensazione per montaggio ... e; compreso il cablaggio ed ogni onere e magistero per dare il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	4,00			
242 PA-II-060	Quadro di zona rete LAN (rack T.D.4) a servizio delle utenze corrispondenti alle zone 10-12-13 dell'impianto elettrico (n. 58 utenze), fornito e posto in opera a perfetta regola d' ... rte incluse le attestazioni, i testing e il rilascio dei certificati di collaudo relativi a cablaggi ed apparecchiature. SOMMANO...	cad	1,00			
243 PA-II-061	Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno 3 antenne TV VHF e/o UHF, posto in opera completo di a ... accessorio per rendere il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte. Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB. SOMMANO...	cad	6,00			
244 PA-II-062	Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a 1,50 m completo di convertitore da 10 o 11 o 2 GHz, compreso l'eventuale decodificatore, completo ... n filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF. Compresa le opere di fissaggio su base in cemento predisposta. SOMMANO...	cad	6,00			
245 PA-II-063	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante bilampada per interni tipo "Plexiform Planus" o equivalente per illuminazione diretta - indiretta (biemissione) a marchio IMQ e ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	58,00			
246 PA-II-064	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interni tipo "Prisma Illuminazione Unica 38" o equivalente a marchio IMQ e conforme alle norme CEI, grado di isolamento IP ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	110,00			
247 PA-II-065	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante bilampada per interni tipo "Plexiform Planus" o equivalente per illuminazione diretta - indiretta (biemissione) a marchio IMQ e ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	80,00			
248 PA-II-066	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a parete per interni tipo "Targetti Cassino" o equivalente, con struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	292,00			
249 PA-II-067	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a parete per interni tipo "Targetti Cassino" o equivalente, con struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	64,00			
250 PA-II-068	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante bilampada con gruppo di emergenza per interni tipo "Plexiform Planus" o equivalente per illuminazione diretta - indiretta (biem ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	11,00			
251 PA-II-069	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per esterni, barra modulare a singoli elementi assemblabili, struttura in alluminio pretrattato per esterni tipo "Luce & Light ... enti normative in materia di sicurezza degli impianti: composto da n. 3 moduli, LED, fascio e colore a scelta della D.L. SOMMANO...	cad	90,00			
252 PA-II-070	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante bilampada con gruppo emergenza tipo "Plexiform Merak" o equivalente per illuminazione diretta a marchio IMQ e conforme alle nor ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti. SOMMANO...	cad	21,00			
253 PA-II-071	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo "Plexiform Merak" o equivalente per illuminazione diretta a marchio IMQ e conforme alle norme CEI, grado					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
262 PA-II-080	armatura in acc ... rezione lavori. Diametro barra ø16 mm; profondità foro 150 mm; diametro foro 22 mm; volume di resina iniettato 35 ml. SOMMANO...	cad	1'230,00			
263 PA-II-081	Ingrossamento di pilastro strutturale in C.A. per adeguamento alla nuova normativa antisismica così realizzato: - Taglio e demolizione parziale delle murature di tamponamento a co ... e; - F.p.o. di calcestruzzo cementizio C28/35; - Pulizia e disarmo; - Ripristino murature a contatto con il pilastro. SOMMANO...	cad	36,00			
264 PA-II-082	Muratura di tamponamento in blocchi di calcestruzzo alleggerito di argilla espansa tipo "Lecablocco Fonoisolante" o equivalente, aventi dimensioni modulari 20x25 e spessore di cm 2 ... lle prescrizioni antisismiche, nonchè quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della muratura. SOMMANO...	m2	965,30			
265 PA-II-083	Realizzazione di copertura con tetto a falde ventilate avente struttura portante e manto in acciaio zincato, montata su solaio strutturale in cemento armato alleggerito, mediante t ... o e la posa in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata ad effettivo sviluppo delle superfici. SOMMANO...	m2	2'113,80			
266 PA-II-084	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in lana di vetro rivestito con film in velo-vetro e barriera al vapore, sp. mm 80 densità 30kg/mc, in rotoli. SOMMANO...	mq	1'957,00			
267 PA-II-085	Schermatura metallica con telaio in profilati e pannelli in lamiera stirata in acciaio zincato a bagno caldo secondo le norme UNI o in alluminio, nel materiale, forma e dimensione o ... caso di posa orizzontale), compreso eventuali ripristini di opere murarie ed ogni quant'altro per dare l'opera compiuta. SOMMANO...	mq	1'197,35			
268 PA-II-086	F.p.o di proiettore da incasso per esterni asimmetrico per lampade a ioduri metallici, corpo in fusione di alluminio anodizzato completo di anello di finitura con bordo in alluminio ... ica integrata, cablato con 1 metro di cavo H07RN-F (3x1,5 mmq) resinato a pefetta tenuta stagna : lampada da 70W HIT-DE. SOMMANO...	cad	22,00			
268 PA-II-086	Bussola per interni con telaio in alluminio naturale e protezione trasparente adatto al fissaggio mediante tasselli o viti autofilettanti, cardini in alluminio nero con boccola in ... rosette o placca, cilindro tipo Yale con due chiavi, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. SOMMANO...	m2	565,02			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Importo degli oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO euro					466'920,08
	<i>(diconsi euro Quattrocentosessantaseimilanovecentoventi/08)</i>					
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Data,					
	IL CONCORRENTE					
	<i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					