

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Residenza Univerisitaria DiSCo Lazio "San Sisto" (VT). Realizzazione Campo da Calcetto e Campo Polivalente ed opere varie e complementari.

COMMITTENTE: DiSCo Lazio

Data, 15/11/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A11.A30. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m ³ 0,10 euro (sessantanove/78)	m ³	69,78
Nr. 2 01.A23.C80. 010	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 euro (tredici/25)	m ²	13,25
Nr. 3 01.P11.B42.0 45	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città Spessore cm 7-8 colore bianco euro (diciotto/91)	m ²	18,91
Nr. 4 03.P07.E03.0 05	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, carrabili, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici) ad elevata resistenza all'abrasione, ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte Con finitura liscia e scanalature sul lato a contatto col terreno per migliorare l'attrito, spessore 8,8 cm euro (trentanove/78)	m ²	39,78
Nr. 5 03.P07.F01.0 15	Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177 In mattonelle 50x50 cm spessore 2 cm colore rosso euro (sessanta/91)	m ²	60,91
Nr. 6 06.A07.A02. 060	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A euro (ottantauno/83)	cad	81,83
Nr. 7 06.A08.A07. 010	F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula euro (centotrentanove/28)	cad	139,28
Nr. 8 06.P01.C02.0 20	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FROR 450/750 V) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35; CEI 20-37. tripolare cavo tipo FROR 450/750 V 3 x 4 euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 9 06.P24.S02.0 30	Lampioni da giardino con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalampada in porcellana; adatti per lampade a incandescenza o a vapori. lampione in alluminio per lamp. vapori na 70 W euro (centotrentauno/04)	cad	131,04
Nr. 10 19.P03.A75. 005	Assistenza muraria agli impianti dimessa a terra, compresa la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento con chiusino cm 30x30. (Tt) euro (milletrecentosettanta/62)	cad	1'370,62
Nr. 11 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m ³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto euro (cinque/87)	m ³	5,87
Nr. 12 A02.01.009.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille euro (centodiciotto/16)	m ³	118,16
Nr. 13 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 14 A03.03.002.b	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 A03.03.005.a	<p>euro (zero/11)</p> <p>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano</p> <p>euro (ventitre/65)</p>	kg	0,11
Nr. 16 A04.01.001.d	<p>Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru</p> <p>euro (centosette/54)</p>	ton	23,65
Nr. 17 A04.01.003.a	<p>Pala meccanica da 50-60 CV</p> <p>euro (settantacinque/91)</p>	ora	75,91
Nr. 18 A04.01.005	<p>Miniescavatore - Bobcat</p> <p>euro (cinquantanove/46)</p>	ora	59,46
Nr. 19 A06.01.002.0 5.01.d	<p>Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 m² Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45 N/mm²</p> <p>euro (centonovantaotto/34)</p>	m ³	198,34
Nr. 20 A06.01.002.0 9.b	<p>Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 42 ml</p> <p>euro (ottocentoventiotto/67)</p>	cad	828,67
Nr. 21 A06.02.002	<p>Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm</p> <p>euro (uno/43)</p>	kg	1,43
Nr. 22 A06.03.001.a	<p>Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)</p> <p>euro (ventidue/49)</p>	m ²	22,49
Nr. 23 A14.01.004.a	<p>Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio</p> <p>euro (sette/39)</p>	m ²	7,39
Nr. 24 A17.02.001.a	<p>Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate</p> <p>euro (cinque/67)</p>	kg	5,67
Nr. 25 A17.02.015	<p>Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147</p> <p>euro (zero/87)</p>	kg	0,87
Nr. 26 A20.01.001	<p>Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti</p> <p>euro (tre/10)</p>	m ²	3,10
Nr. 27 A20.01.007.b	<p>Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici</p> <p>euro (dieci/85)</p>	m ²	10,85
Nr. 28 A20.01.009.b	<p>Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico</p> <p>euro (nove/30)</p>	m ²	9,30
Nr. 29 A20.01.015	<p>Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura</p> <p>euro (nove/30)</p>	m ²	9,30
Nr. 30 AP01	<p>Rimozione di manto erboso sintetico eseguito a mano mediante sollevamento e arrotolamento dei singoli teli, accantonamento in loco.</p> <p>euro (millecentosettantauno/09)</p>	a corpo	1'171,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva dell'eliminazione dell'apparato radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. euro (due/05)	m ²	2,05
Nr. 32 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano euro (trentacinque/23)	m ³	35,23
Nr. 33 C01.02.012	Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con eliminazione dei residui vegetali e non, comprensivo della raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica. euro (due/55)	m ²	2,55
Nr. 34 C01.08.001.a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione prati con minimo 30 gr/m ² di seme e successiva prima irrigazione. Superfici continue fino a 300 m ² euro (due/24)	m ²	2,24
Nr. 35 C01.09.002.a	Potatura straordinaria di cespugli, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore, riduzione della chioma, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulze: per gruppi fino a 50 piante euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 36 C03.01.048	Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (millesettantatre/71)	cad	1'073,71
Nr. 37 C03.01.049	Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (novectotrentasette/37)	cad	937,37
Nr. 38 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm ² , scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) euro (quindici/49)	cad	15,49
Nr. 39 NP01	<p> Fornitura e posa in opera di manto erboso sintetico di ultima generazione dell'altezza di mm 42, costituito da fibra di polietilene monofilamento lubrificata antiabrasiva del tipo TenCate Monoslide PRO. La fibra costituente il manto sopra citato, è bicolore verde, lavorata con speciale trattamento anti-U.V. e tessuta su un supporto in polipropilene rivestito in poliuretano imputrescibile forato che, provvisto di numerosi microfori, garantisce alte resistenze meccaniche, permettendo nello stesso tempo una notevole capacità di smaltimento delle acque superficiali. I teli saranno collegati tra loro mediante un apposito nastro di giunzione in poliestere e collanti poliuretanic bicomponenti ad altissima resistenza. La segnatura sarà realizzata con strisce intarsiate dello stesso materiale di colore bianco da cm 8 per il calcetto. <u>Intasamento iniziale</u> del manto con sabbia silicea selezionata, specifica per impiantistica sportiva, monogranulare, granulometria mm 0,4 - 0,6, perfettamente lavata ed essiccata in quantità di kg 20 / mq. <u>Intasamento finale</u> del manto mediante fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma del tipo SBR nobilitato di colore verde, macinato in particelle di pezzatura minuta, completamente esente da polvere tela e parti estranee, ricoperto e incapsulato con un film di resina poliuretanic vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici e atossici, di grande resistenza all'abrasione, inodore, proveniente dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti precedentemente alla verniciatura, in regola con le normative ambientali sul rilascio dei metalli pesanti imposte dal decreto Ronchi, conforme alle norme della tabella DIN 18035-7, di granulometria controllata da 0,8 a 2,0, conforme ai requisiti imposti dal capitolato progetto della L.N.D. fornito nella quantità di kg 8 / mq, necessaria a formare l'intasato prestazionale. </p> <p>euro (quaranta/93)</p>	m ²	40,93
Nr. 40 NP02	<p> Fornitura e posa in opera di piastrelle in polipropilene del tipo Gripper Outdoor Sport 12'', stabilizzato ai raggi U.V. delle dimensioni di cm 30,5 x 30,5 dello spessore di mm 12 con aggancio rapido (Snap-fix) con finitura liscia, forate per il deflusso delle acque meteoriche, da posare in appoggio alla pavimentazione esistente. Colori standard blu - celeste - verde - rosso ed eventuale bicolorazione. </p> <p>euro (quarantadue/95)</p>		42,95
Nr. 41 NP03	<p> Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato saldato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) </p> <p>euro (milleduecentosessantasei/13)</p>	cad	1'266,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 NP04	Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone, completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv) euro (cinquecentosessantaotto/90)	cad	568,90
Nr. 43 NP05	Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai plinti di ancoraggio, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexiglass (Pc) - Per 2 euro (quattromilanovecentotredici/94)	cad	4'913,94
Nr. 44 NP06	Porta per il gioco della pallamano o calchetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp) - Per 2 euro (millequattrocentoquattordici/67)	cad	1'414,67
Nr. 45 NP07	Reti del tipo antinfortunistiche, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con maglia da mm 80, armate perimetralmente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri Di colore verde euro (quattro/72)	m ²	4,72
Nr. 46 NP08	Ripristino dei locali spogliatoi, compresa ricarica dei CDZ split System presenti, controllo e messa in funzione degli impianti idrico-sanitari, e dell'impianto elettrico, revisione di tutti gli infissi ed ogni altro onere e lavorazione necessaria a rendere gli spazi perfettamente funzionali alla loro destinazione. euro (duemilanovecentocinquantauno/06)		2'951,06
Nr. 47 NP09	Recupero e restauro della fontana ornamentale presente nel giardino, compreso ripristino del funzionamento ed ogni altro onere e magistero. euro (settemilanovecentocinquantasei/97)		7'956,97
Nr. 48 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 49 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione euro (cinque/31)	m ²	5,31
Nr. 50 S01.01.004.0 1.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera euro (nove/89)	cad	9,89
Nr. 51 S01.01.004.0 2.a	idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale euro (sessantaotto/91)	cad	68,91
	<p>Data, 15/11/2019</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">----- -----</p>		